



Утверждаю
А.А.Демидова

Приложение № 1
К договору
№ 8 от 29.05 2022 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт рекреации «Точка роста» в МБОУ "Абрикосовская школа" по адресу: Республика Крым Кировский район с. Абрикосовка, ул. Садовая, 62.

№	Наименование работ	Ед. измер.	Количество	Примечание
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	3,9	
2	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	61,2	
3	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	1	
4	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	15	
5	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм	м	15,3	
6	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м	15	
7	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	15	
8	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 1,5 мм ²	м	15	
9	Светильник на кронштейнах	шт	13	
10	Светильник светодиодный 40 Вт	шт	3	
11	Буквы точка роста	шт	10	

12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	38	
13	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16	л	11,4	
14	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	1,6	
15	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	1,68	
16	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (применительно армирующей сеткой)	м2	38	
17	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	41,8	
18	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	30	
19	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	256,5	
20	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	6	
21	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	38	
22	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,01102	
23	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	38	
24	Грунт-краска Decorazza Base color LC 11-46 (фасовка 9 л/ведро)	л	7,6	
25	Decorazza Lucetezza Argento color LC 11-46 (фасовка 5 л/ведро)	л	7,6	

26	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	7,6	
27	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	м2	19	
28	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAIKAL	м2	19,57	
29	Устройство оснований полов из плит OSB	м2	19	
30	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 12 мм	м2	19,95	
31	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	19	
32	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	19,38	
33	Клей «Бустилат»	т	0,0095	
34	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	13,2	
35	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм	м	13,332	

Срок выполнения работ:

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки работ.

Составил

О. Губз / Губина О.М.