



Утверждаю
А.А.Демидова

Приложение № 1
К договору
№ 7 от 25.05 2022 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Текущий ремонт кабинета физики в МБОУ "Абрикосовская школа" по адресу:
Республика Крым Кировский район с. Абрикосовка, ул. Садовая, 62.**

№	Наименование работ	Ед. измер.	Количество	Примечание
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	10,9	
2	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7	
3	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	1	
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	50,8	
5	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	
6	Снятие дверных полотен	м2	12,6	
7	Снятие наличников	м	2	
8	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	9,5	
9	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	18	
10	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	20	
11	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм	м	20,4	
12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м	20	
13	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	30	

14	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 1,5 мм ²	м	20	
15	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	м	10	
16	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	7	
17	Розетка скрытой проводки	шт	7	
18	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	
19	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый	шт	2	
20	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	шт	9	
21	Светильник на кронштейнах	шт	12	
22	Светильник светодиодный 40 Вт	шт	12	
23	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды	шт	1	
24	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	шт	2	
25	Установка смесителей	шт	1	
26	Очистка поверхности щетками примен. водоземulsionной и масляной краски	м ²	65,5	
27	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м ²	1,392	
28	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16	л	139,2	
29	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	м ²	15,1	

30	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с дверным проемом	м2	0,151	
31	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	33,975	
32	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 12 мм	м2	17,7576	
33	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	5,587	
34	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (применительно армирующей сеткой)	м2	139,2	
35	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	153,12	
36	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	65,3	
37	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	558,315	
38	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	13,06	
39	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,105	
40	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	129,675	
41	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	2,1	
42	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	139,2	

43	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	139,2	
44	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	27,84	
45	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0,04176	
46	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	0,5	
47	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	0,5	
48	Клей плиточный «Ceresit» CM11	кг	1,875	
49	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,00025	
50	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,6	
51	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба	м2	3,6	
52	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	м2	85	
53	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAIKAL	м2	87,55	
54	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	5,2	
55	Эмаль ПФ-115 белая	кг	0,8372	
56	Устройство покрытий из линолеума на клею	м2	9,5	

57	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	9,69	
58	Клей «Бустилат»	т	0,00475	
59	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	50,8	
60	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм	м	51,308	

Срок выполнения работ:

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки работ.

Составил

О. В. Суб / И. В. Суб / О. А. /