



Утверждаю
А.А.Демидова

Приложение № 1

К договору

№ 5 от 25.05 2022 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Текущий ремонт кабинета биологии в МБОУ "Абрикосовская школа" по адресу:
Республика Крым Кировский район с. Абрикосовка, ул. Садовая, 62.**

№	Наименование работ	Ед. измер.	Количество	Примечание
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	7,6	
2	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7	
3	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	1	
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	44,4	
5	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт2	0,02	
6	Снятие дверных полотен	м2	3,4	
7	Снятие наличников	м	10	
8	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	11	
9	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	1	
10	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	15	
11	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм	м	15,3	
12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	15	

13	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	25	
14	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 1,5 мм ²	м	15	
15	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	м	10	
16	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	7	
17	Розетка скрытой проводки	шт	7	
18	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	
19	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый	шт	2	
20	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	шт	9	
21	Светильник на кронштейнах	шт	10	
22	Светильник светодиодный 40 Вт	шт	10	
23	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	шт	1	
24	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	5	
25	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм	м	4,99	
26	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	шт	2	
27	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	м	5	

28	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	м	5,025	
29	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм	шт	3	
30	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм	шт	1	
31	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20x1/2"	шт	1	
32	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм	шт	1	
33	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды	шт	1	
34	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	ш	2	
35	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм	компл.	1	
36	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт	1	
37	Установка смесителей	шт	1	
38	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл.	1	
39	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	122,5	
40	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16	л	33,36	
41	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	м2	15,2	

42	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с дверным проемом	м2	15,2	
43	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	34,2	
44	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 12 мм	м2	17,8752	
45	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	5,624	
46	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (применительно армирующей сеткой)	м2	122,5	
47	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	134,75	
48	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	53,6	
49	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	458,28	
50	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	10,72	
51	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	м2	10,5	
52	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	129,675	
53	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	2,1	
54	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	122,5	

55	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	122,5	
56	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	24,5	
57	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0,03675	
58	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	0,5	
59	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	0,5	
60	Клей плиточный «Ceresit» CM11	кг	1,875	
61	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,00025	
62	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,4	
63	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба	м2	3,4	
64	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	м2	64,5	
65	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAIKAL	м2	66,435	
66	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	5,2	
67	Эмаль ПФ-115 белая	кг	0,8372	
68	Устройство оснований полов из плит OSB	м2	64,5	

69	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 12 мм	м2	67,725	
70	Устройство покрытий из линолеума на клею	м2	64,5	
71	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	65,79	
72	Клей «Бустилат»	т	0,03225	
73	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	44,4	
74	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм	м	44,844	

Срок выполнения работ:

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки работ.

Составил О.Ф.И. Пудина О.А.