

к договору № 5 от 25.05.2022г.

СОГЛАСОВАНО:



А.А. Куцаев

25.05.2022 г.

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

УТВЕРЖДАЮ:



А.А. Демидова

25.05.2022 г.

Текущий ремонт кабинета биологии в МБОУ "Абрикосовская школа" по адресу: Республика Крым Кировский район с. Абрикосовка, ул. Садовая, 62.

(наименование стройки)

Текущий ремонт кабинета биологии в МБОУ "Абрикосовская школа" по адресу: Республика Крым Кировский район с. Абрикосовка, ул. Садовая, 62.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022 г.

| | | |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| Сметная стоимость, | <u>598,86</u> | <u>(46,61)</u> тыс.руб. |
| в том числе: | | |
| строительных работ | <u>539,64</u> | <u>(39,73)</u> тыс.руб. |
| монтажных работ | <u>20,60</u> | <u>(0,77)</u> тыс.руб. |
| оборудования | <u>0,00</u> | <u>(0)</u> тыс.руб. |
| прочих затрат | <u>0,00</u> | <u>(0)</u> тыс.руб. |

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| Средства на оплату труда рабочих | <u>141,09</u> | <u>(3,82)</u> тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | <u>475,17</u> | чел.час. |
| Нормативные затраты труда машинистов | <u>14,91</u> | чел.час. |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | <u> </u> | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|--------------|---------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Кабинет биологии | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=7,6 / 100 | 100 м2 | | | 0,076 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 159,06 | | 12,09 | 36,98 | 447 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 22,82 | | 1,73432 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 159,06 | | 12,09 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 12,09 | | 447 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 110 | 0,9 | 99 | | | 11,97 | | 443 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 70 | 0,85 | 59,5 | | | 7,19 | | 266 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 31,25 | | 1 156 |
| 2 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток Объем=7 / 100 | 100 шт | | | 0,07 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 40,70 | | 2,85 | 36,98 | 105 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,84 | | 0,4088 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 40,70 | | 2,85 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2,85 | | 105 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 85 | | 85 | | | 2,42 | | 89 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 65 | | 65 | | | 1,85 | | 68 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7,12 | | 262 |
| 3 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин Объем=1 / 100 | 100 шт | | | 0,01 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 390,39 | | 3,90 | 36,98 | 144 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|--------|-------|---|---------|----------|---|--------------|-------|--------------|
| | | 2 ЭМ | | | | | 7,74 | | 0,08 | 10,94 | 1 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 3,08 | | 0,03 | 36,98 | 1 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 51,3 | | 0,513 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,26 | | 0,0026 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 398,13 | | 3,98 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,93 | | 145 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 74 | | 74 | | | 2,91 | | 107 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 50 | | 50 | | | 1,97 | | 73 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8,86 | | 325 |
| 4 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=44,4 / 100 | 100 м | | | 0,444 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 26,28 | | 11,67 | 36,98 | 432 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,77 | | 1,67388 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 26,28 | | 11,67 | | 432 |
| | | ФОТ | | | | | | | 11,67 | | 432 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.7 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 80 | | 80 | | | 9,34 | | 346 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 68 | | 68 | | | 7,94 | | 294 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 28,95 | | 1 072 |
| 5 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=2 / 100 | 100 шт | | | 0,02 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 283,79 | | 25,68 | 36,98 | 950 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 142,19 | | 2,84 | 10,94 | 31 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 179,3 | | 3,586 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 425,98 | | 28,52 | | 950 |
| | | ФОТ | | | | | | | 25,68 | | 950 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.6 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 82 | | 82 | | | 21,06 | | 779 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 62 | | 62 | | | 15,92 | | 589 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 65,50 | | 2 349 |
| 6 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен Объем=3,4 / 100 | 100 м2 | | | 0,034 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 257,23 | | 8,75 | 36,98 | 324 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 36,28 | | 1,23352 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 257,23 | | 8,75 | | 324 |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,75 | | 324 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.6 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 82 | | 82 | | | 7,18 | | 266 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|---|--------|-------|---|--------|--------|---|--------------|-------|--------------|
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 62 | | 62 | | | 5,43 | | 201 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 21,36 | | 791 |
| 7 | ТЕРр56-11-1 | Снятие наличников Объем=10 / 100 | 100 м | | | 0,1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 29,85 | | 2,99 | 36,98 | 111 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4,21 | | 0,421 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 29,85 | | 2,99 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2,99 | | 111 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.6 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 82 | | 82 | | | 2,45 | | 91 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 62 | | 62 | | | 1,85 | | 69 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7,29 | | 271 |
| 9 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=11 / 100 | 100 шт | | | 0,11 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 128,09 | | 14,09 | 36,98 | 521 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 2,38 | | 0,26 | 10,94 | 3 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,95 | | 0,10 | 36,98 | 4 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17,89 | | 1,9679 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | | 0,0088 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 130,47 | | 14,35 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 14,19 | | 525 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 85 | | 85 | | | 12,06 | | 446 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 65 | | 65 | | | 9,22 | | 341 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 35,63 | | 1 311 |
| 10 | ТЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм Объем=1 / 100 | 100 м | | | 0,01 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 519,44 | | 5,19 | 36,98 | 192 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4,76 | | 0,05 | 10,94 | 1 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,89 | | 0,02 | 36,98 | 1 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 68,8 | | 0,688 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,16 | | 0,0016 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 524,20 | | 5,24 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 5,21 | | 193 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 74 | | 74 | | | 3,86 | | 143 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------|---------------------------|--|--------|------|---|--------|--------|---|--------------|-------|--------------|
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: п.15.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 50 | | 50 | | | 2,61 | | 97 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 11,71 | | 433 |
| Электрика | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Объем=15 / 100 | 100 м | | | 0,15 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 124,64 | | 18,70 | 36,98 | 692 |
| | | 4 М | | | | | 273,74 | | 41,06 | 6,27 | 257 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,2 | | 2,28 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 398,38 | | 59,76 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 18,70 | | 692 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 17,77 | | 657 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 12,16 | | 450 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 89,69 | | 2 056 |
| 12 | ТССЦ-24.3.01.02-0023 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм Объем=(15*1,02) / 10 | 10 м | | | 1,53 | 37,30 | | 57,07 | 6,27 | 358 |
| 13 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² Объем=15 / 100 | 100 м | | | 0,15 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 45,28 | | 6,79 | 36,98 | 251 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4,00 | | 0,60 | 10,94 | 7 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,44 | | 0,07 | 36,98 | 3 |
| | | 4 М | | | | | 16,62 | | 2,49 | 6,27 | 16 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | | 0,8085 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | | 0,006 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 65,90 | | 9,88 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 6,86 | | 254 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 6,52 | | 241 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 4,46 | | 165 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 20,86 | | 680 |
| 14 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=25 / 100 | 100 м | | | 0,25 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------------|---|--------|-------|---|--------|----------|---|--------------|-------|--------------|
| | | 1 ОТ | | | | | 85,64 | | 21,41 | 36,98 | 792 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 49,94 | | 12,49 | 10,94 | 137 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 4,40 | | 1,10 | 36,98 | 41 |
| | | 4 М | | | | | 37,69 | | 9,42 | 6,27 | 59 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 9,97 | | 2,4925 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | | 0,1 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 173,27 | | 43,32 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 22,51 | | 833 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 21,38 | | 791 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 14,63 | | 541 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 79,33 | | 2 320 |
| 15 | ТССЦ-21.1.06.09-0047 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 Объем=15 / 1000 | 1000 м | | | 0,015 | 2 295,03 | | 34,43 | 6,27 | 216 |
| 16 | ТССЦ-21.1.06.09-0055 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 Объем=10 / 1000 | 1000 м | | | 0,01 | 5 630,98 | | 56,31 | 6,27 | 353 |
| 17 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Объем=7 / 100 | 100 шт | | | 0,07 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 269,75 | | 18,88 | 36,98 | 698 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,12 | | 0,36 | 10,94 | 4 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,56 | | 0,04 | 36,98 | 1 |
| | | 4 М | | | | | 74,71 | | 5,23 | 6,27 | 33 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,48 | | 2,1336 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | | 0,0035 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 349,58 | | 24,47 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 18,92 | | 699 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 17,97 | | 664 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 12,30 | | 454 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 54,74 | | 1 853 |
| 18 | ТССЦ-20.4.03.06-0003 | Розетка скрытой проводки Объем=7 / 100 | 100 шт | | | 0,07 | 863,00 | | 60,41 | 6,27 | 379 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|-------|---|--------|----------|---|---------------|-------|---------------|
| 19 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=2 / 100 | 100 шт | | | 0,02 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 227,98 | | 4,56 | 36,98 | 169 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,12 | | 0,10 | 10,94 | 1 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,56 | | 0,01 | 36,98 | |
| | | 4 М | | | | | 36,91 | | 0,74 | 6,27 | 5 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 25,76 | | 0,5152 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | | 0,001 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 270,01 | | 5,40 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 4,57 | | 169 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 4,34 | | 161 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 2,97 | | 110 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 12,71 | | 446 |
| 20 | ТССЦ-20.4.01.02-0014 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый Объем=2 / 10 | 10 шт | | | 0,2 | 71,00 | | 14,20 | 6,27 | 89 |
| 21 | ТССЦ-20.5.02.11-0001 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки Объем=9 / 1000 | 1000 шт | | | 0,009 | 1 979,63 | | 17,82 | 6,27 | 112 |
| 22 | ТЕРм08-03-594-09 | Светильник на кронштейнах Объем=10 / 100 | 100 шт | | | 0,1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 253,16 | | 125,32 | 36,98 | 4 634 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 39,91 | | 3,99 | 10,94 | 44 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 4,40 | | 0,44 | 36,98 | 16 |
| | | 4 М | | | | | 148,93 | | 14,89 | 6,27 | 93 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 141,6 | | 14,16 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | | 0,04 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 442,00 | | 144,20 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 125,76 | | 4 650 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95 | | 95 | | | 119,47 | | 4 418 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65 | | 65 | | | 81,74 | | 3 023 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 345,41 | | 12 212 |
| 23 | Прайс-лист | Светильник светодиодный 40 вт Цена=1500/6,2 | шт | | | 10 | 241,94 | | 2 419,40 | 6,27 | 15 170 |
| Канализация, водопровод, отопление | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|--------|-------|------|---------|--------|------|--------------|-------|------------|
| 24 | ТЕР46-03-009-06 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт | | | 0,01 | | | | | |
| | | Объем=1 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 416,81 | | 4,17 | 36,98 | 154 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 478,95 | | 4,79 | 10,94 | 52 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 50,83 | | 0,5083 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 895,76 | | 8,96 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 4,17 | | 154 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 110 | 0,9 | 99 | | | 4,13 | | 152 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | % | 70 | 0,85 | 59,5 | | | 2,48 | | 92 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 15,57 | | 450 |
| 25 | ТЕР16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | | | 0,05 | | | | | |
| | | Объем=5 / 100 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 503,33 | 1,38 | 34,73 | 36,98 | 1 284 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 8,93 | 1,5 | 0,67 | 10,94 | 7 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,06 | 1,5 | 0,08 | 36,98 | 3 |
| | | 4 М | | | | | 20,45 | | 1,02 | 6,27 | 6 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 59,92 | 1,38 | 4,13448 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | 1,5 | 0,0075 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 532,71 | | 36,42 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 34,81 | | 1 287 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 128 | 0,9 | 115,2 | | | 40,10 | | 1 483 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|--|--|--------|------|------|---------|-------|--------|---------------|--------|---------------|-------|
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 83 | 0,85 | 70,55 | | | 24,56 | | 908 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 101,08 | | 3 688 | |
| 26 | ТССЦ-24.3.02.02-0003 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм | м | | | 4,99 | 10,38 | | 51,80 | 6,27 | 325 | |
| 27 | ТЕР16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | шт | | | 2 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | 39,47 | 1,38 | 108,94 | 36,98 | 4 029 |
| | 2 ЭМ | | | | | | | 5,19 | 1,5 | 15,57 | 10,94 | 170 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | 0,10 | 1,5 | 0,30 | 36,98 | 11 |
| | 4 М | | | | | | | 11,85 | | 23,70 | 6,27 | 149 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 4,46 | 1,38 | 12,3096 | | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0,01 | 1,5 | 0,03 | | | | | | |
| | Итого по расценке ФОТ | | | | | | | 56,51 | | 148,21 | | 4 040 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 128 | 0,9 | 115,2 | | | 109,24 | | 4 654 | |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 83 | 0,85 | 70,55 | | | 77,07 | | 2 850 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 351,12 | | 11 852 | |
| 28 | ТЕР16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм Объем=5 / 100 | 100 м | | | 0,05 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | 823,11 | 1,38 | 56,79 | 36,98 | 2 100 |
| | 2 ЭМ | | | | | | | 474,93 | 1,5 | 35,62 | 10,94 | 390 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|-----------|-------|------|---------|----------|------|---------------|-------|--------------|
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,08 | 1,5 | 0,01 | 36,98 | |
| | | 4 М | | | | | 17,51 | | 0,88 | 6,27 | 6 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 96,95 | 1,38 | 6,68955 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,5 | 0,00075 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 315,55 | | 93,29 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 56,80 | | 2 100 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 128 | 0,9 | 115,2 | | | 65,43 | | 2 419 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 83 | 0,85 | 70,55 | | | 40,07 | | 1 482 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 198,79 | | 6 397 |
| 29 | ТССЦ-24.3.02.01-0012 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм | м | | | 5,025 | 9,79 | | 49,19 | 6,27 | 308 |
| 30 | ТССЦ-24.3.05.16-0131 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм Объем=3 / 10 | 10 шт | | | 0,3 | 7,11 | | 2,13 | 6,27 | 13 |
| 31 | ТССЦ-24.3.05.07-0151 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм Объем=1 / 10 | 10 шт | | | 0,1 | 6,70 | | 0,67 | 6,27 | 4 |
| 32 | ТССЦ-24.3.05.07-0082 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20x1/2" Объем=1 / 10 | 10 шт | | | 0,1 | 81,00 | | 8,10 | 6,27 | 51 |
| 33 | ТССЦ-18.1.09.07-0021 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм | шт | | | 1 | 35,64 | | 35,64 | 6,27 | 223 |
| 34 | ТЕР17-01-001-13 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды Объем=1 / 10 | 10 компл. | | | 0,1 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 142,08 | 1,38 | 19,61 | 36,98 | 725 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 20,36 | 1,5 | 3,05 | 10,94 | 33 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 3,46 | 1,5 | 0,52 | 36,98 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|--------|-------|------|---------|--------|------|--------------|-------|--------------|
| | | 4 М | | | | | 52,32 | | 5,23 | 6,27 | 33 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16,54 | 1,38 | 2,28252 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,32 | 1,5 | 0,048 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 214,76 | | 27,89 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 20,13 | | 744 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 128 | 0,9 | 115,2 | | | 23,19 | | 857 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 83 | 0,85 | 70,55 | | | 14,20 | | 525 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 65,28 | | 2 173 |
| 35 | ТССЦ-01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм | 10 шт | | | 0,2 | 5,75 | | 1,15 | 6,27 | 7 |
| | | Объем=2 / 10 | | | | | | | | | |
| 36 | ТССЦ-18.2.01.05-0066 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, : полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм | компл. | | | 1 | 215,85 | | 215,85 | 6,27 | 1 353 |
| 37 | ТССЦ-18.2.06.12-0021 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм | шт | | | 1 | 130,53 | | 130,53 | 6,27 | 818 |
| 38 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | | | 0,1 | | | | | |
| | | Объем=1 / 10 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | | | | | | | | |
| | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 60,13 | 1,38 | 8,30 | 36,98 | 307 |
| | | 4 М | | | | | 10,19 | | 1,02 | 6,27 | 6 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7 | 1,38 | 0,966 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 70,32 | | 9,32 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,30 | | 307 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 128 | 0,9 | 115,2 | | | 9,56 | | 354 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------------|---|--|--------|-------|------|----------|--------|-------|--------|---------------|---------------|
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 83 | 0,85 | 70,55 | | | 5,86 | | 217 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | 24,74 | 884 |
| 39 | ТССЦ-18.1.10.10-0046 | Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл. | | | 1 | 310,25 | | 310,25 | 6,27 | 1 945 |
| Общестроительные работы | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен Объем=122,5 / 100 | 100 м2 | | | | 1,225 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 140,19 | 1,38 | 236,99 | 36,98 | 8 764 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 2,04 | 1,5 | 3,75 | 10,94 | 41 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,32 | 1,5 | 0,59 | 36,98 | 22 |
| | | 4 М | | | | | 0,35 | | 0,43 | 6,27 | 3 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16,32 | 1,38 | 27,58896 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,03 | 1,5 | 0,055125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 142,58 | | 241,17 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 237,58 | | 8 786 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | % | 105 | 0,9 | 94,5 | | | 224,51 | | 8 303 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 111,07 | | 4 107 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | 576,75 | 21 218 |
| 41 | ТССЦ-14.3.01.02-0104 | Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 Объем=0,3*111,2 | л | | | | 33,36 | 18,96 | 632,51 | 6,27 | 3 966 |
| 42 | ТЕР10-05-008-03 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом Объем=15,2 / 100 | 100 м2 | | | | 0,152 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|--------|--------|------|----------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | 1 ОТ | | | | | 656,10 | 1,38 | 137,62 | 36,98 | 5 089 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 15,87 | 1,5 | 3,62 | 10,94 | 40 |
| | | 4 М | | | | | 2 779,01 | | 422,41 | 6,27 | 2 649 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 81 | 1,38 | 16,99056 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 450,98 | | 563,65 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 137,62 | | 5 089 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 118 | 0,9 | 106,2 | | | 146,15 | | 5 405 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 63 | 0,85 | 53,55 | | | 73,70 | | 2 725 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 783,50 | | 15 908 |
| 43 | ТЕР10-05-008-04 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с дверным проемом | | 100 м2 | | | 0,152 | | | | |
| | | Объем=15,2 / 100 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 801,90 | 1,38 | 168,21 | 36,98 | 6 220 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,74 | 1,5 | 1,31 | 10,94 | 14 |
| | | 4 М | | | | | 2 797,90 | | 425,28 | 6,27 | 2 667 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 99 | 1,38 | 20,76624 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 605,54 | | 594,80 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 168,21 | | 6 220 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 118 | 0,9 | 106,2 | | | 178,64 | | 6 606 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 63 | 0,85 | 53,55 | | | 90,08 | | 3 331 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 863,52 | | 18 838 |
| 44 | ТССЦ-01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | | м2 | | | 34,2 | 25,52 | 872,78 | 6,27 | 5 472 |
| 45 | ТССЦ-11.2.09.05-0024 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 12 мм | | м2 | | | 17,8752 | 45,63 | 815,65 | 6,27 | 5 114 |
| | | Объем=1,05*17,024 | | | | | | | | | |
| 46 | ТССЦ-11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | | м | | | 5,624 | 4,93 | 27,73 | 6,27 | 174 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|--------|-------|------|-----------|-----------|------|---------------|-------|---------------|
| 47 | ТЕР15-06-001-04 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (применительно армирующей сеткой) | 100 м2 | | | 1,225 | | | | | |
| | | Объем=122,5 / 100 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 218,63 | 1,38 | 369,59 | 36,98 | 13 667 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1,17 | 1,5 | 2,15 | 10,94 | 24 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,22 | 1,5 | 0,40 | 36,98 | 15 |
| | | 4 М | | | | | 24,71 | | 30,27 | 6,27 | 190 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 27,64 | 1,38 | 46,72542 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,5 | 0,03675 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 244,51 | | 402,01 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 369,99 | | 13 682 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | % | 105 | 0,9 | 94,5 | | | 349,64 | | 12 929 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 172,97 | | 6 396 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 924,62 | | 33 206 |
| 48 | ТССЦ-01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | | | -0,001041 | 5 411,47 | | -5,63 | 6,27 | -35 |
| 49 | ТССЦ-14.1.03.01-0001 | Клей для обоев: КМЦ | т | | | -0,001838 | 13 337,81 | | -24,51 | 6,27 | -154 |
| 50 | ТССЦ-01.8.01.06-0004 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная Объем=1,225*100*1,1 | м2 | | | 134,75 | 9,51 | | 1 281,47 | 6,27 | 8 035 |
| 51 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | | | 0,536 | | | | | |
| | | Объем=53,6 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 270,52 | | 145,00 | 36,98 | 5 362 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 16,10 | | 8,63 | 10,94 | 94 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 8,93 | | 4,79 | 36,98 | 177 |
| | | 4 М | | | | | 1,25 | | 0,67 | 6,27 | 4 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 35,83 | | 19,20488 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,94 | | 0,50384 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 287,87 | | 154,30 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------------------------|--|--------|------|---|---------|--------|---|---------------|-------|---------------|
| | | ФОТ | | | | | | | 149,79 | | 5 539 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.11 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 79 | | 79 | | | 118,33 | | 4 376 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 50 | | 50 | | | 74,90 | | 2 770 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 347,53 | | 12 606 |
| 52 | ТССЦ-04.3.02.05-0002 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | | | 458,28 | 2,07 | | 948,64 | 6,27 | 5 948 |
| 53 | ТССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 | л | | | 10,72 | 9,14 | | 97,98 | 6,27 | 614 |
| | | Объем=0,2*53,6 | | | | | | | | | |
| 54 | ТЕРр61-1-11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | | | 0,105 | | | | | |
| | | Объем=10,5 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 656,85 | | 68,97 | 36,98 | 2 551 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 22,26 | | 2,34 | 10,94 | 26 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 12,73 | | 1,34 | 36,98 | 50 |
| | | 4 М | | | | | 1,81 | | 0,19 | 6,27 | 1 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 87 | | 9,135 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,34 | | 0,1407 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 680,92 | | 71,50 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 70,31 | | 2 601 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.11 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 79 | | 79 | | | 55,54 | | 2 055 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 50 | | 50 | | | 35,16 | | 1 301 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 162,20 | | 5 934 |
| 55 | ТССЦ-04.3.02.05-0002 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | | | 129,675 | 2,07 | | 268,43 | 6,27 | 1 683 |
| 56 | ТССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 | л | | | 2,1 | 9,14 | | 19,19 | 6,27 | 120 |
| | | Объем=0,2*10,5 | | | | | | | | | |
| 57 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | | | 1,225 | | | | | |
| | | Объем=122,5 / 100 | | | | | | | | | |
| <p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.58б возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|--------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------|---------------|
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 101,80 | 1,38 | 172,09 | 36,98 | 6 364 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 2,90 | 1,5 | 5,33 | 10,94 | 58 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,42 | 1,5 | 0,77 | 36,98 | 28 |
| | 4 | М | | | | | 456,96 | | 559,78 | 6,27 | 3 510 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 11,99 | 1,38 | 20,269095 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,5 | 0,0735 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 561,66 | | 737,20 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 172,86 | | 6 392 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | % | 105 | 0,9 | 94,5 | | | 163,35 | | 6 040 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 80,81 | | 2 988 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 981,36 | | 18 960 |
| 58 | ТССЦ-14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | | | | -0,035525 | 3 434,61 | -122,01 | 6,27 | -765 |
| 59 | ТССЦ-14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | | | | 0,035525 | 11 397,10 | 404,88 | 6,27 | 2 539 |
| 60 | ТЕР15-04-007-07 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | | | | 1,225 | | | | |
| | | Объем=122,5 / 100 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 379,57 | 1,38 | 641,66 | 36,98 | 23 729 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 11,81 | 1,5 | 21,70 | 10,94 | 237 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 1,52 | 1,5 | 2,79 | 36,98 | 103 |
| | 4 | М | | | | | 459,55 | | 562,95 | 6,27 | 3 530 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 48,6 | 1,38 | 82,1583 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,15 | 1,5 | 0,275625 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 850,93 | | 1 226,31 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 644,45 | | 23 832 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | % | 105 | 0,9 | 94,5 | | | 609,01 | | 22 521 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 301,28 | | 11 141 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 136,60 | | 61 158 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|--------|--------|------|----------|-----------|------|--------------|-------|------------|
| 61 | ТССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 | л | | | 24,5 | 9,14 | | 223,93 | 6,27 | 1 404 |
| | | Объем=1,225*100*0,2 | | | | | | | | | |
| 62 | ТССЦ-14.3.02.01-0112 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т | | | 0,03675 | 8 778,55 | | 322,61 | 6,27 | 2 023 |
| 63 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | | | 0,005 | | | | | |
| | | Объем=0,5 / 100 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 1 309,29 | 1,38 | 9,03 | 36,98 | 334 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 30,15 | 1,5 | 0,23 | 10,94 | 3 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 15,38 | 1,5 | 0,12 | 36,98 | 4 |
| | 4 М | | | | | | 3,14 | | 0,02 | 6,27 | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 159,67 | 1,38 | 1,101723 | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 1,65 | 1,5 | 0,012375 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 1 342,58 | | 9,28 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 9,15 | | 338 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | % | 105 | 0,9 | 94,5 | | | 8,65 | | 319 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 4,28 | | 158 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 22,21 | | 814 |
| 64 | ТССЦ-06.2.01.02-0012 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | | | 0,5 | 108,12 | | 54,06 | 6,27 | 339 |
| 65 | ТССЦ-14.1.06.02-0024 | Клей плиточный «Ceresit» CM11 | кг | | | 1,875 | 2,98 | | 5,59 | 6,27 | 35 |
| 66 | ТССЦ-04.3.02.09-0102 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | | | 0,00025 | 12 343,70 | | 3,09 | 6,27 | 19 |
| 67 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | | | 0,034 | | | | | |
| | | Объем=(1,6+1,8) / 100 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 734,15 | 1,38 | 34,45 | 36,98 | 1 274 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|--------|--------|------|-----------|----------|------|-----------------|-------|---------------|
| | | 2 ЭМ | | | | | 1 004,89 | 1,5 | 51,25 | 10,94 | 561 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 134,89 | 1,5 | 6,88 | 36,98 | 254 |
| | | 4 М | | | | | 1 747,13 | | 59,40 | 6,27 | 372 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 89,53 | 1,38 | 4,2007476 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 11,68 | 1,5 | 0,59568 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 486,17 | | 145,10 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 41,33 | | 1 528 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 118 | 0,9 | 106,2 | | | 43,89 | | 1 623 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 63 | 0,85 | 53,55 | | | 22,13 | | 818 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 211,12 | | 4 648 |
| 68 | ТССЦ-11.2.02.01-0033 | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба Объем=1,6+1,8 | м2 | | | 3,4 | 1 271,63 | | 4 323,54 | 6,27 | 27 109 |
| 69 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля Объем=64,5 / 100 | 100 м2 | | | 0,645 | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | | | | | | | | | |
| | | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 860,66 | 1,38 | 766,07 | 36,98 | 28 329 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 420,13 | 1,5 | 406,48 | 10,94 | 4 447 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 55,40 | 1,5 | 53,60 | 36,98 | 1 982 |
| | | 4 М | | | | | 4 371,32 | | 2 819,50 | 6,27 | 17 678 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 102,46 | 1,38 | 91,199646 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 5,34 | 1,5 | 5,16645 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5 652,11 | | 3 992,05 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 819,67 | | 30 311 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | % | 105 | 0,9 | 94,5 | | | 774,59 | | 28 644 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 383,20 | | 14 170 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 5 149,84 | | 93 268 |
| 70 | 01.6.04.02-0011 | Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» | м2 | | | -66,435 | 42,44 | | -2 819,50 | 6,27 | -17 678 |
| 71 | ТССЦ-01.6.04.02-0012 | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAIKAL | м2 | | | 66,435 | 64,93 | | 4 313,62 | 6,27 | 27 046 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|--|--|--------|-------|------|-----------|----------|------|-----------------|-------|---------------|
| 72 | ТЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза Объем=5,2 / 100 | 100 м2 | | | 0,052 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 581,93 | | 30,26 | 36,98 | 1 119 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 0,87 | | 0,05 | 10,94 | 1 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,10 | | 0,01 | 36,98 | |
| | | 4 М | | | | | 147,71 | | 7,68 | 6,27 | 48 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 80,6 | | 4,1912 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | | 0,00052 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 730,51 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 37,99 | | |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 80 | | 80 | | | 30,27 | | 1 119 |
| | | | | | | | | | 24,22 | | 895 |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 50 | | 50 | | | 15,14 | | 560 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 77,35 | | 2 623 |
| 73 | ТССЦ-14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | 0,8372 | 12,27 | | 10,27 | 6,27 | 64 |
| Полы | | | | | | | | | | | |
| 74 | ТЕР11-01-053-02 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2=Устройство оснований полов из плит OSB= Объем=64,5 / 100 | 100 м2 | | | 0,645 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 231,75 | 1,38 | 206,28 | 36,98 | 7 628 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 644,62 | 1,5 | 623,67 | 10,94 | 6 823 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 64,18 | 1,5 | 62,09 | 36,98 | 2 296 |
| | | 4 М | | | | | 5 166,08 | | 3 332,12 | 6,27 | 20 892 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,79 | 1,38 | 28,296279 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 7,18 | 1,5 | 6,94665 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 6 042,45 | | 4 162,07 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 268,37 | | 9 924 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | % | 123 | 0,9 | 110,7 | | | 297,09 | | 10 986 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | % | 75 | 0,85 | 63,75 | | | 171,09 | | 6 327 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 630,25 | | 52 656 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|--------|------|------|----------|----------|------|---------------|-------|---------------|
| 75 | 11.2.11.04-0052 | Фанера общего назначения из шпона листовных пород водостойкая марки ФК; сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | | | -0,7998 | 4 166,19 | | -3 332,12 | 6,27 | -20 892 |
| 76 | ТССЦ-11.2.09.05-0024 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 12 мм Объем=1,05*64,5 | м2 | | | 67,725 | 45,63 | | 3 090,29 | 6,27 | 19 376 |
| 77 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее Объем=64,5 / 100 | 100 м2 | | | 0,645 | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 314,61 | 1,38 | 280,03 | 36,98 | 10 356 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 53,82 | 1,5 | 52,07 | 10,94 | 570 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 9,21 | 1,5 | 8,91 | 36,98 | 329 |
| | | 4 М | | | | | 0,87 | | 0,56 | 6,27 | 4 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 42,4 | 1,38 | 37,74024 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,85 | 1,5 | 0,822375 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 369,30 | | 332,66 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 288,94 | | 10 685 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | % | 123 | 0,9 | 110,7 | | | 319,86 | | 11 828 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | % | 75 | 0,85 | 63,75 | | | 184,20 | | 6 812 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 836,72 | | 29 570 |
| 78 | ТССЦ-01.6.03.04-0171 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | | | 65,79 | 76,66 | | 5 043,46 | 6,27 | 31 622 |
| 79 | ТССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей «Бустилат» Объем=32,25/1000 | т | | | 0,03225 | 8 177,65 | | 263,73 | 6,27 | 1 654 |
| 80 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=44,4 / 100 | 100 м | | | 0,444 | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 54,78 | 1,38 | 33,56 | 36,98 | 1 241 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 2,75 | 1,5 | 1,83 | 10,94 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|--|--------|------|------|-----------|-------|-----|------------------|-------|----------------|
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,36 | 1,5 | 0,24 | 36,98 | 9 |
| | | 4 М | | | | | 33,66 | | 14,95 | 6,27 | 94 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,68 | 1,38 | 4,0929696 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,5 | 0,02664 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 91,19 | | 50,34 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 33,80 | | 1 250 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | % | 123 | 0,9 | 110,7 | | | 37,42 | | 1 384 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | % | 75 | 0,85 | 63,75 | | | 21,55 | | 797 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 109,31 | | 3 536 |
| 81 | ТССЦ-11.3.03.06-0002 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм | м | | | 44,844 | 20,50 | | 919,30 | 6,27 | 5 764 |
| | | Итого по смете: | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 34 525,92 | | 339 553 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 3 815,22 | | 141 088 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 1 264,88 | | 13 840 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 145,25 | | 5 369 |
| | | Материалы | | | | | | | 29 445,82 | | 184 625 |
| | | Строительные работы | | | | | | | 39 725,71 | | 539 640 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 3 619,56 | | 133 852 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 1 247,34 | | 13 647 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 143,59 | | 5 308 |
| | | материалы | | | | | | | 29 206,64 | | 183 125 |
| | | накладные расходы | | | | | | | 3 692,39 | | 136 543 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 1 959,78 | | 72 473 |
| | | Монтажные работы | | | | | | | 768,09 | | 20 604 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 195,66 | | 7 236 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 17,54 | | 193 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 1,66 | | 61 |
| | | материалы | | | | | | | 239,18 | | 1 500 |
| | | накладные расходы | | | | | | | 187,45 | | 6 932 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 128,26 | | 4 743 |
| | | Итого | | | | | | | 40 493,80 | | 560 244 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 3 960,47 | | 146 457 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 3 879,84 | | 143 475 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------|----|-------------------|
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 2 088,04 | | 77 216 |
| | | Затраты на возмещение | при УСН ОКРВНИЗ((МАТ+ЭМ-ЗПМ)*0,20) | | | | | | 6 113,00 | | 38 619 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 46 606,80 | | 598 863,00 |

Составил: (А.А.Куцаев)



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: (А.А.Демидова)



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]